

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt :Przebudowa drogi gminnej nr 150510C Orłowo - Więclawice - etap II

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP				
0,00	0,00	2,73							0,00
25,00	0,19	2,50	25,00	2,37	65,35	2,37	62,98		62,98
50,00	0,15	3,06	25,00	4,25	69,49	4,25	65,25		128,23
75,00	0,20	1,73	25,00	4,41	59,88	4,41	55,47		183,70
100,00	0,19	1,91	25,00	4,86	45,47	4,86	40,61		224,31
125,00	0,06	2,80	25,00	3,14	58,93	3,14	55,79		280,10
150,00	0,00	2,34	25,00	0,82	64,26	0,82	63,44		343,54
175,00	0,01	2,60	25,00	0,19	61,77	0,19	61,58		405,12
200,00	0,01	2,53	25,00	0,37	64,24	0,37	63,87		468,99
225,00	0,16	2,57	25,00	2,13	63,75	2,13	61,62		530,61
250,00	0,08	2,86	25,00	2,90	67,84	2,90	64,94		595,55
275,00	0,05	2,88	25,00	1,57	71,76	1,57	70,19		665,74
300,00	0,00	3,24	25,00	0,63	76,44	0,63	75,81		741,55
325,00	0,00	3,00	25,00	0,01	77,99	0,01	77,98		819,53
350,00	0,10	3,54	25,00	1,26	81,77	1,26	80,51		900,04
375,00	0,41	2,29	25,00	6,31	72,86	6,31	66,55		966,59
400,00	0,56	1,39	25,00	12,12	45,98	12,12	33,85		1000,44
425,00	0,64	1,72	25,00	15,05	38,80	15,05	23,75		1024,19
451,35	0,04	2,22	26,35	8,90	51,81	8,90	42,91		1067,10
RAZEM				71,29	1138,39	71,29			

Nadmiar WYKOP 1067,10m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP