

TABELA HUMUSU

Projekt :Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 121/13, 121/23, 121/33
w miejscowości Balczewo gmina Inowrocław - Odcinek C-D

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI	
	HUM. ISTN. [m2]	HUM. PROJ. [m2]		OBJ. HUM. ISTN. [m3]	OBJ. HUM. PROJ. [m3]
0,00	0,00	0,04			
8,00	0,55	0,20	8,00	2,19	0,95
25,00	1,05	0,23	17,00	13,58	3,60
50,00	1,11	0,21	25,00	27,05	5,45
75,00	1,06	0,19	25,00	27,15	5,05
106,35	0,00	0,18	31,35	16,58	5,88
SUMY : HUMUS ISTNIEJĄCY[m3] = 86,56 PROJEKTOWANY[m3] = 20,92					