

WYKAZ DOJŚĆ PIESZYCH DO POSESJI

LP	km	Str.	Dojścia projektowane						Dojścia istniejące				
			Długość	Szerokość	Powierzchnia	Nawierzchnia	Krawężnik 15x22	Obrzeże 8x30	Nawierzchnia	Rozbiórka nawierzchni	Rozbiórki obramowań		
										m ²	m ²	materiał	m
Odcinek A-B													
1	0+020,10	L	2,00	1,00	2,00	k. bet.	1	5	grunt				
2	0+044,60	L	1,50	1,00	0,90	k. bet.	-	2,5	grunt				
3	0+057,40	L	2,00	1,10	2,20	k. bet.	1,1	5,1	grunt				
4	0+071,10	L	1,50	2,00	1,70	k. bet.	-	3,5	grunt				
5	0+096,60	L	1,70	1,20	1,40	k. bet.	-	3,1	grunt				
6	0+111,00	L	2,00	0,90	1,80	k. bet.	0,9	4,9	grunt				
7	0+120,80	L	2,00	1,00	2,00	k. bet.	1	5	grunt				
8	0+170,70	L	2,60	1,10	2,90	k. bet.	1,1	6,3	grunt				
9	0+308,30	P	2,00	1,10	2,20	k. bet.	1,1	5,1	grunt				
10	0+316,10	L	2,20	1,30	2,00	k. bet.	1,3	3,5	grunt				
11	0+363,80	L	2,40	0,90	2,20	k. bet.	0,9	5,7	grunt				
12	0+381,30	L	2,40	1,10	2,70	k. bet.	1,1	6	grunt				
13	0+393,40	L	2,40	1,00	2,40	k. bet.	1	5,8	grunt				
14	0+411,80	L	2,40	1,00	2,40	k. bet.	1	5,8	k. bet.	0,70	8x30	2,3	
15	0+424,60	L	2,50	1,00	2,50	k. bet.	1	6	k. bet.	0,90	8x30	2,8	
Odcinek C-D													
16	0+055,30	P	1,90	1,50	2,9	k. bet.	1,5	5,5	k. bet.	1,50	8x30	3,5	
17	0+065,90	P	1,90	1,20	2,3	k. bet.	1,2	5	k. bet.	1,10	8x30	3,1	
18	0+089,20	P	1,80	1,00	1,8	k. bet.	1	4,8	k. bet.	1,00	8x30	2,9	
SUMA			37,20	20,40	38,25	-----	16,2	88,6	-----	5,20	-----	14,60	

Podsumowanie:

Powierzchnia projektowanych dojść pieszych do posesji -	38,25 m ²
Projektowane obrzeża betonowe 8x30cm	88,60 m
Projektowane krawężniki betonowe 15x22cm	16,20 m
Rozbiórka nawierzchni z kostki bet. gr. 6cm	5,20 m ²
Rozbiórka krawężnika 15x30cm	14,60 m