

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt :Przebudowa odcinków dróg gminnych nr 150517C i 150519C
 Jacewo-Komaszyce-Turzany.
 Odcinek C-D - droga 150519C

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
2,50	0,00	3,78						0,00
25,00	0,24	2,66	22,50	2,65	72,51	2,65	69,86	69,86
50,00	0,26	2,48	25,00	6,15	64,33	6,15	58,19	128,05
75,00	0,58	1,85	25,00	10,51	54,10	10,51	43,59	171,64
100,00	0,50	2,19	25,00	13,58	50,47	13,58	36,88	208,52
125,00	0,43	2,49	25,00	11,65	58,48	11,65	46,83	255,35
150,00	0,24	2,15	25,00	8,32	58,01	8,32	49,70	305,05
175,00	0,17	2,44	25,00	5,05	57,46	5,05	52,41	357,45
200,00	0,23	2,82	25,00	4,93	65,83	4,93	60,90	418,35
225,00	0,20	2,29	25,00	5,34	63,88	5,34	58,54	476,89
250,00	0,27	2,12	25,00	5,84	55,11	5,84	49,27	526,16
275,00	0,55	1,74	25,00	10,16	48,25	10,16	38,10	564,26
300,00	0,60	1,82	25,00	14,38	44,47	14,38	30,09	594,35
325,00	0,46	2,39	25,00	13,34	52,64	13,34	39,30	633,65
350,00	0,51	2,08	25,00	12,17	55,91	12,17	43,74	677,39
375,00	0,48	2,12	25,00	12,35	52,48	12,35	40,12	717,51
400,00	0,53	1,71	25,00	12,56	47,77	12,56	35,21	752,72
425,00	0,66	1,40	25,00	14,88	38,78	14,88	23,89	776,62
450,00	0,59	1,37	25,00	15,71	34,52	15,71	18,81	795,42
475,00	0,47	1,71	25,00	13,31	38,47	13,31	25,16	820,58

ObliczRobot C-D.txt								
500,00	0,52	1,92	25,00	12,45	45,41	12,45	32,96	853,54
525,00	0,57	1,93	25,00	13,69	48,12	13,69	34,43	887,96
550,00	0,69	1,83	25,00	15,81	47,02	15,81	31,21	919,17
575,00	0,54	2,03	25,00	15,41	48,32	15,41	32,91	952,08
600,00	0,54	1,92	25,00	13,50	49,47	13,50	35,96	988,05
625,00	0,54	2,03	25,00	13,48	49,41	13,48	35,93	1023,97
650,00	0,39	2,06	25,00	11,58	51,09	11,58	39,50	1063,48
673,90	0,94	1,11	23,90	15,90	37,81	15,90	21,91	1085,39
673,91	0,96	0,38	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	1085,39
700,00	0,94	0,24	26,09	24,87	8,08	8,08	-16,80	1068,59
725,00	0,84	0,25	25,00	22,25	6,17	6,17	-16,09	1052,50
750,00	0,49	0,30	25,00	16,62	6,87	6,87	-9,75	1042,76
775,00	0,64	0,30	25,00	14,11	7,51	7,51	-6,60	1036,15
800,00	0,79	0,14	25,00	17,86	5,59	5,59	-12,27	1023,88
825,00	0,88	0,11	25,00	20,91	3,15	3,15	-17,76	1006,12
850,00	0,71	0,16	25,00	19,85	3,34	3,34	-16,52	989,60
875,00	0,32	0,97	25,00	12,88	14,11	12,88	1,23	990,84
900,00	0,39	0,35	25,00	8,86	16,48	8,86	7,62	998,45
925,29	0,25	0,53	25,29	8,02	11,07	8,02	3,05	1001,50

RAZEM

470,97

1472,47

375,18

Nadmiar WYKOP 1001,50m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP