

Wykaz robót rozbiórkowych

1 . Rozbiórki na zjazdach - według wykazu zjazdów

1.1 Rozbiórka nawierzchni :	obmiar	jedn.	gruz [m ³]
Nawierzchnia brukowa gr. 15cm -	14,20	m ³	2,13
Nawierzchnia bitumiczna gr. 4cm –	16,30	m ³	0,65
Nawierzchnia betonowa gr. 10cm –	33,70	m ²	3,37
1.2. Rozbiórka podbudów zjazdów			
rozbiórka podbudowy z kruszywa - gr. 15cm	64,20	m ²	9,63
1.3. Rozbiórka obramowań			
Rozbiórka oporników betonowych 12x25cm	0,00	m	0,00
Rozbiórka krawężników betonowych 15x22cm	0,00	m	0,00
Rozbiórka krawężników betonowych 15x30cm	0,00	m	0,00
Rozbiórka ław betonowych	0,00	m	0,00

2 . Rozbiórki na włączeniu w drogę gminną w m. Turzany - odcinek C-D

2.1 Rozbiórka jezdni :	obmiar	jedn.	gruz [m ³]
2.1 .1 Rozbiórka nawierzchni :			
Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr 8cm	198,50	m ²	15,88
2.1.2. Rozbiórka podbudów			
rozbiórka podbudowy z brukowca - gr. 15cm	219,60	m ²	32,94
2.2 Rozbiórka chodnika			
2.2.1 Rozbiórka nawierzchni z kostki bet. gr 6cm:	32,70	m ²	1,96
2.1.2. Rozbiórka podbudów			
rozbiórka podbudowy z kruszywa - gr. 10cm	32,70	m ²	3,27
2.3. Rozbiórka obramowań			
2.3.1 Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce	11,20	m	0,27
2.3.2 Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce	7,70	m	0,35
2.3.3 Rozbiórka ław betonowych	0,39	m ³	0,39
2.4 Rozbiórki na palcu			
Frezowanie nawierzchni placu na grubości 4cm	135,00	m ²	

3 . Rozbiórki na włączeniu w drogę gminną w m. Komaszycy - odcinek A-B

3.1 Rozbiórka jezdni :	obmiar	jedn.	gruz [m ³]
3.1 .1 Rozbiórka nawierzchni :			
Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 8cm	100,00	m ²	8,00
3.1.2. Rozbiórka podbudów			
rozbiórka podbudowy z kruszywa - gr. 20cm	100,00	m ²	20,00

4. Rozbiórka barier betonowych

Strona prawa krawężniki

LP	odcinek C-D - km		obmiar	jedn.	gruz [m ³]
1	0+785,00 ÷ 0+863,50	strona prawa	1,62	m ³	1,62

Podsumowanie

Rozbiórka nawierzchni betonowej gr. 10 cm -	33,70 m²
Rozbiórka nawierzchni i podbudowy z brukowca. 15 cm -	233,80 m²
Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm -	298,50 m²
Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm -	16,30 m²
Rozbiórka nawierzchni z kostki bet. gr. 6 cm -	32,70 m²
Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr. 20 cm -	100,00 m²
Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr. 15 cm -	64,20 m²
Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr. 10 cm -	32,70 m²
Rozbiórka barier betonowych -	1,62 m³
Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce -	11,20 m
Rozbiórka oporników bet. 12X25cm z ławą bet. -	0,00 m
Rozbiórka krawężników bet. 15X30cm z ławą bet. -	7,70 m
Rozbiórka krawężników bet. 15X22cm z ławą bet. -	0,00 m
Frezowanie	135,00 m²