

## Wykaz elementów odwodnienia

### Przepust pod odcinkiem A-B w km 0+002,70

Przepust śr. 60 cm z rur HPED. 15 m

#### *Materiały*

Rury HPED karbowane  $\phi$  60 15,00 m

Ława żwirowa pod rurami gr. 20cm 9,00 m<sup>2</sup>

Umocnienie skarp rowu na wlotach 12 m<sup>2</sup>

#### *Materiały*

Narzut kamienny gr. 15cm 12 m<sup>2</sup>

Podkład z betonu C8/10 gr. 10cm 12 m<sup>2</sup>

### ***Podsumowanie:***

Podkład z betonu C8/10, gr. 10cm 12,00 m<sup>2</sup>

Narzut kamienny gr. 15cm 12,00 m<sup>2</sup>

Przepust z rur karbowanych HPED  $\phi$ 60cm 15,00 m<sup>2</sup>

Ława żwirowa gr. 20cm 9,00 m<sup>2</sup>