

## Wytyczne do naniesienia nr 43/2015

**Temat przedłożonego projektu:** Przebudowa drogi gminnej nr 150505C (ul. Powstańców Wlkp) w m. Jaksice.

Warunki naniesienia:

1. Istniejące uzbrojenie energetyczne podziemne – własność ENEA OPERATOR sp. z o.o. zaznaczono w projekcie kolorem **czzerwonym** stosując następujące oznaczenia:  
Kable SN : — · — · — · — · — Kable NN: — · — · — · — Kable oświetl. — — — —  
Istniejące kable energetyczne będące w naszej eksploatacji naniesiono orientacyjnie.
2. Zastrzegamy sobie aby prace ziemne prowadzone w strefie ochronnej wynoszącej pięć metrów z każdej strony kabla wykonywane były ręcznie bez użycia sprzętu zmechanizowanego. Szczegółowy przebieg i usytuowanie urządzeń w terenie należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych.
3. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi ENEA OPERATOR Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Inowrocław, Oddział Zarządzania Majątkiem Sieciowym o rozpoczęciu prac celem protokolarnego przekazania miejsc kolizyjnych i warunków ich odbioru. Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac ziemnych należy ponownie zaktualizować naniesienie.
4. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urządzeń energetycznych należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyżowania i zbliżenia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami a przed zasypaniem zgłosić do odbioru.
5. ENEA OPERATOR Sp. z o.o. informuje, że nie będzie ponosił kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu.
6. Po rozwiązaniu kolizji dokonać jej inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-wysokościowej metodą bezpośrednią, którą w dniu odbioru technicznego należy przekazać do Rejonu Dystrybucji Inowrocław
7. Sieć elektroenergetyczna napowietrzna nie jest nanoszona, jednak przy projektowaniu należy zachować obowiązujące w tym zakresie przepisy i normy.
8. Zobowiązuje się inwestora budowanego obiektu i wykonawcę robót do prowadzenia prac wykluczających możliwość powstania awarii oraz:
  - a) pokrycia kosztów ewentualnej awarii sieci elektroenergetycznej i niedostarczonej energii elektrycznej odbiorców mających jednostronne zasilanie;
  - b) poniesienie kosztów związanych z ewentualnym określonym wstrzymaniem dostawy prądu dla odbiorców;
  - c) udzielenia pomocy materialnej i sprzętowej dla szybkiego usunięcia awarii;
  - d) powiadomienia odbiorców o przyczynach braku prądu.
9. Niniejsze naniesienie nie zwalnia z przedłożenia projektu w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym.
10. Niniejsze naniesienie jest niezbędnym załącznikiem do projektu.
11. Zastrzegamy możliwość wystąpienia w terenie urządzeń i kabli nie zinwentaryzowanych, wyłączonych z eksploatacji. Powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do Oddziału Zarządzania Majątkiem Sieciowym w celu określenia trybu postępowania z tym uzbrojeniem.

**Naniesienie ważne 3 lata.**

Inowrocław, dnia 08.06.2015r.

Dyrektor  
Rejonu Dystrybucji Inowrocław  
Arkadiusz Kłopotek  
Kierownik biura obsługi inwestycji

**INOWROCŁAWSKI**

ten dokument został opracowany w wyniku  
przebiegu, których rezultaty zawiera  
wpisany do ewidencji materiałów  
budowlanych i kartograficznych.

14.2015.466

główny materiał zasobu operacji technicznej

5

1) Nawiązanie do ewidencji materiałów zasobu

2) Nawiązanie do ewidencji materiałów zasobu

**Starosta**  
**Tomasz Graszczynski**  
**PODINSPEKTOR**  
w Wydziale Geodezji, Kartografii  
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

**NANIESIENIE NR** 43/2015  
**Treść jak w załączonych wytycznych**  
**do niniejszego naniesienia.**  
**Inowrocław, dnia** 08.06.2015  
**Naniesienie ważne** 3 lata

**Dyrektor**  
**Rejonu Dystryktu Inowrocław**  
**Arkadiusz Gajda**  
Kierownik Działu Rozwoju i Inwestycji

o bez ustalenia granic  
z sąsiednimi terenami gminnymi.

o opracowana mapa może nie zawierać  
informacji o przebiegu przewodów podziemnych  
z powodu braku danych z instytucji  
zastępowanych metod pomiaru ujawnienie jest niemożliwe

## LEGENDA

-  Nawierzchnia bitumiczna jezdni
-  Zjazdy z kostki betonowej
-  Dojścia z kostki betonowej
-  Chodnik z kostki betonowej
-  Zieleni
-  Krawężnik najazdowy 15x22 cm
-  Opornik betonowy 12x25 cm
-  Obrzeże betonowe 8x30 cm

Br/Rll



Pracownia Projektowa PROJBUD Jarosław Matuszak  
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 36  
tel. 52 353 24 77 e-mail: biuro@projbud-inowroclaw.pl  
www.projbud-inowroclaw.pl  
NIP 556-146-87-72 REGON 091367072

|                                   |   |             |                |
|-----------------------------------|---|-------------|----------------|
| Obiekt                            | <b>Przebudowa drogi gminnej nr 150504C (ul. Powstańców Wielkopolskich) w m. Jaksice</b>   |             |                |
| Tytuł opracowania                 | <b>PLAN SYTUACYJNY</b>  |             |                |
| Projektant:<br>(Branża drogowa)   | <b>mgr inż. Jarosław Matuszak</b><br>KUP/0128/P00D/08<br>uprawnienia budowlane do projektowania<br>bez ograniczeń w specjalności drogowej |             |                |
| Opracowujący:<br>(Branża drogowa) | <b>mgr inż. Patrycja Babik-Tomczyk</b>  |             |                |
| Faza:                             | <b>Koncepcja</b>  | Data:       | <b>05.2015</b> |
| Skala:                            | <b>1:500</b>  | Nr rysunku: | -              |

594